# KLWVSB

## Steige- und Fallstück für KLW



In die Öffnung der Längsholme zu schieben
Vormontiert

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLWVSB200** | 200 | 218 | | 1175 | 19,060 | 1 | STK |
| **KLWVSB300** | 200 | 318 | | 1175 | 19,380 | 1 | STK |
| **KLWVSB400** | 200 | 418 | | 1175 | 19,700 | 1 | STK |
| **KLWVSB500** | 200 | 518 | | 1175 | 20,020 | 1 | STK |
| **KLWVSB600** | 200 | 618 | | 1175 | 20,350 | 1 | STK |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM